

STORTINSTRUCTIES BETONMORTEL



Stortinstructies betonmortel ter voorbereiding

Algemeen:

- Zorg voor een goede bereikbaarheid voor de truckmixers en evt. betonpompen. De weg naar de opstelling afleverlocatie moet verhard zijn en goed bereikbaar voor zwaar vrachtverkeer. Een geladen truckmixer weegt ca. 50.000 kg.
- Zorg ervoor dat u tijdig klaar staat voor aanvang van de stort. Het exacte aflevermoment kan ca. 1 uur afwijken.
- Zorg voor voldoende arbeidskrachten om de stort zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Het is verstandig om met minimaal 3 mankrachten de stort uit te voeren. (Het aantal personen is afhankelijk van de grootte, bereikbaarheid, type stort etc).
- De chauffeur en/of pompmachinist bedienen die truckmixer en/of pomp en helpen niet mee te storten.
- U bent zelf verantwoordelijk voor het te storten werk, verdichten en afwerken. Zorg voor het juiste gereedschap, denk hierbij aan: Trilnaalden, betonharken, scheppen, afwerkspanen, afwerkrei, evt. een hoogtelaser voor vloeren. Let op, direct na gebruik het gereedschap schoonspelen met water.
- Betonmortel heeft een gemiddelde verwerkbaarheid na productie van ca. 2 uur.
- U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste betonsamenstelling, dit kan door de constructeur bepaald worden. Het aantal m³ dient u zelf uit te rekenen en aan ons op te geven.
- Bij te veel bestelde betonmortel worden retourvrachtkosten in rekening gebracht € 40,00/m³
- Zorg voor uw veiligheid en draag altijd handschoenen, goed beschermend schoeisel en sluitende kleding. Voorkom zoveel mogelijk huidcontact met de betonmortel.

Lossen vanuit de goot of kruien:

- De goot van de truckmixer kan 2 tot 2,5 meter reiken. Wanneer de afstand tot het werk groter is, raden wij aan om te lossen met kruiwagens of betonpomp.

- Zorg naast voldoende personen ook voor voldoende kruiwagens en een extra 'lek' kruiwagen.
- Er is beperkte tijd gereserveerd om de betonmortel te lossen. Stort 0-5m³ ca. 25 min. 6-10 m³ max 45 min. Bij een langere lostijd wordt er € 96,00 per uur berekend.




Storten met betonpomp:

- Voor storts met gebruik van een aanhangerpomp, gaan wij uit van een stortsnelheid van 10m³ per uur waarbij minimum afname 2 uur is. Overige verrekenprijzen zoals pomphuur, slangen, etc. zijn terug te vinden in de prijslijst.
- Bij gebruik van een aanhangerpomp bedient de pompmachinist in de meeste gevallen het uiteinde van de slang. Mocht dit niet het geval zijn, geven wij dit aan u door. U dient zelf extra personen te regelen.
- Voor storts met een giekpomp of pompmixer dient u zelf zorg te dragen voor de stort (uiteinde slang).
- De pompmachinist werkt het beton niet af, dit dient u zelf te doen.

Bij gebruik pompmixer en giekpomp, rekening houden met een minimale stempelbreedte; Pompmixer: 4 meter, Giekpomp 38-34meter: 7 meter, Giekpomp 42-38meter: 10m



Aanhangerpomp



Giekpomp